

Strona internetowa DRMG

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sygn. akt. I/PN/285/2018/MK na realizację zadania pn.: „Budowa ulicy Obotryckiej w Gdańsku, w ramach zadania: Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta”.

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w trybie art. 38 przekazuje poniższe wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego z prośbą o uwzględnienie przy sporządzaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1

„Proszę o informację, czy sieć kanalizacji deszczowej na odcinku od istniejącej studni KD1 do KD4, należy wykonać metodą bezwykopową, jednocześnie demontując na tym odcinku istniejący rurociąg kanalizacji deszczowej.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z pismem Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni GZDiZ-ZD-6330-229(2)-2017-JZ-3711 z dn. 12.09.2017, będącego elementem Załącznika nr 3.1 do OPZ Projekt Budowlany oraz Rysunkiem s1, będącego elementem Załącznika 3.2 do OPZ Projekt Wykonawczy, odcinek od KD do ul. Bora Komorowskiego należy wykonać wykopowo wraz z odtworzeniem nawierzchni, natomiast odcinek pod nawierzchnią ul. Bora Komorowskiego należy wykonać bezwykopowo.

DYREKTOR
Włodzimierz Bartoszewicz

