

DLP/192/19/RW

Gdańsk, dnia 31.01.2019

**Strona internetowa
DRMG**

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. sygn.. zam. M/PN/006/2019/M D pn.: „Modernizacja chodników przy ul. Polanki, Wita Stwosza, Żuławskiej i Przybrzeżnej w ramach Programu Modernizacji Chodników – edycja 2018”

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, w trybie art. 38. Ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1986)zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje poniższe wyjaśnienia i odpowiedzi:

PYTANIE 1

„Dotyczy ul. Żuławskiej :

1. Prosimy o wyjaśnienie, czy w zakres prac wchodzi wykonanie nasadzeń drzew i krzewów ? Opis techniczny zawiera wykaz drzew i krzewów do nasadzeń (1 szt. drzewa i 790 szt. krzewów). W przedmiarze brak tych pozycji "

ODPOWIEDŹ

W zakres prac wchodzi wykonanie nasadzeń drzew i krzewów. W załączeniu:

1. Załącznik nr 11 do OPZ - KOSZTORYS - modernizacja chodników zadanie nr 2- Kosztorys Zamienny

PYTANIE 2

„Dot. ul. Żuławska

Proszę o potwierdzenie, że nasadzenia nie wchodzą w zakres robót na ul. Żuławskiej.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 5

„Ze względu na kosztorysowy charakter wynagrodzenia, prosimy o dodanie do kosztorysów pozycji, w których należy wycenić tymczasową organizację ruchu.”

ODPOWIEDŹ

Tymczasowa organizacja ruchu stanowi koszt ogólny budowy.

PYTANIE 6

„Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy leży zapewnienie nadzoru saperskiego zgodnie z OPZ pkt. 20. Jednocześnie prosimy o dodanie stosownej pozycji do kosztorysów.”.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza i jednocześnie

wskazuje, iż zgodnie z pkt 4, ppkt 4.20 w Opisie Przedmiotu Zamówienia nadzór saperski zapewni Wykonawca w ramach kosztów ogólnych budowy

PYTANIE 7

„Z uwagi na kosztorysowy charakter wynagrodzenia, prosimy o potwierdzenie, że również koszt usunięcia ewentualnych kolizji energetycznych o których mowa w punkcie

4.19u) Opisu Przedmiotu Zamówienia, będą rozliczane w ten sam sposób, tzn. kosztorysowo powykonawczo"

ODPOWIEDŹ

W przypadku zaistnienia wskazanej sytuacji Zamawiający rozpatrzy każdy przypadek indywidualnie po jego wystąpieniu w oparciu o treść zawartej umowy i obowiązujące przepisy prawa.

PYTANIE 8

„Prosimy o wskazanie miejsca odwozu i składowania gruntu z rozbiórek. Wysypisko miejskie na Szadółkach nie przyjmuje w/w odpadów."

ODPOWIEDŹ

Wykonawca zobowiązany jest do wywieżenia gruntu z rozbiórek na legalne wysypisko, składowisko. Koszty wywozu należy uwzględnić w wynagrodzeniu.

PYTANIE 9

„W projekcie Wani Projektowanie Dróg, widnieją zapisy: „Jeżeli w trakcie prowadzonych robót wynikną kwestie wątpliwe dotyczące podłoża gruntowego należy niezwłocznie poinformować o tym inspektora nadzoru. Jeżeli grunt wykazuje właściwości pozwalające wnioskować, że nie spełnia wymogu nośności zaleca się, przed przystąpieniem do wykonywania koryta przeprowadzenie badań nośności podłoża za pomocą płyty VSS. Jeżeli w trakcie budowy okaże się, że grunt pod konstrukcją zaprojektowaną na grupę nośności podłoża G1 nie spełnia tego wymogu, należy przeprowadzić analizę i wykonać odpowiednie wzmocnienie na wątpliwym odcinku. Podłoże pod konstrukcję nawierzchni powinno spełniać następujące cechy: wskaźnik zagęszczenia 1,0 i wtórny moduł odkształcenia IOOMPa". Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne wzmocnienie

konstrukcji będzie traktowane jako roboty dodatkowe. Sprawdzenie warunków gruntowych i odpowiednie zaprojektowanie konstrukcji należało do projektanta."

ODPOWIEDŹ

Odwierty geotechniczne wykonuje się w odstępach, projekt zakłada, że może znaleźć się soczewka gruntu nienośnego lokalnie pomiędzy punktami badawczymi i tego dotyczy zapis w projekcie. Wykonawca robót zobowiązany jest posadawiać elementy projektowane na odpowiednio nośnym podłożu.

W przypadku zaistnienia wskazanej sytuacji Zamawiający rozpatrzy każdy przypadek indywidualnie po jego wystąpieniu w oparciu o treść zawartej umowy i obowiązujące przepisy prawa.

PYTANIE 10

„Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy leży wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 11

„Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać tylko regulacje wysokościowe urządzeń podziemnych bez wymiany włączów, pokryw itd.”

ODPOWIEDŹ

W projekcie przyjęto regulację wysokościowe istniejących studni. Regulacje wysokościowe urządzeń podziemnych należy wykonać zgodnie z pkt 4.19i-l) Opisu Przedmiotu Zamówienia.



PYTANIE 12

„Opis Przedmiotu Zamówienia punkt 4.19n), Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i uwzględnienia:

„ n) wykonywania regulacji urządzeń należących do innych gestorów (Orange, Netia, TASK, UPC, Multimedia, PSG, GPEC. Saur), zgodnie z ich procedurą. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w wynagrodzeniu ogólnym koszty nadzorów wszystkich gestorów. Przed rozpoczęciem realizacji robót należy dokonać inwentaryzacji wszystkich urządzeń znajdujących się na danym terenie z przedstawicielem danej sieci i sporządzić protokół

Ze względu na KOSZTORYSOWY charakter wynagrodzenie prosimy o dodanie do przedmiarów pozycji (z podziałem na rodzaj urządzeń i ilości) uwzględniających w/w regulacje."

ODPOWIEDŹ

Koszty wykonywania regulacji urządzeń należących do innych gestorowi ponosi Wykonawca w ramach kosztów ogólnych budowy.

PYTANIE 13

„Brak w kosztorysie na ul. Żuławską pozycji uwzględniającej 12 miesięczną pielęgnację zieleni. Prosimy o dodanie pozycji "

ODPOWIEDŹ

W wycenie należy uwzględnić 12 miesięczną pielęgnację zieleni.

W załączeniu:

1. Załącznik nr 11 do OPZ - KOSZTORYS - modernizacja chodników zadanie nr 2- Kosztorys Zamienny

PYTANIE 14

„Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający posiada Decyzje BMKZ dla ulic. Polanki i Wita Stwosza. Decyzje zawiera załącznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIE 15

„Prosimy o podanie rodzaju fugi jaka ma być zastosowana przy układaniu nawierzchni kamiennych”

"ODPOWIEDŹ

Przy układaniu nawierzchni kamiennych należy ją spoinować zaprawą do fugowania kostki brukowej na bazie cementu. SST D-05.03.01 pkt 2.6 określa parametry jakie powinna spełniać zaprawa do fugowania kostki.

PYTANIE 16

„Kosztorys na ul. Polanki. Brak w kosztorysie pozycji dotyczących usunięcia istniejącego oznakowania poziomego. Ze względu na kosztorysowy charakter wynagrodzenia, prosimy o dodanie pozycji do kosztorysu”

ODPOWIEDŹ

Usunięcie oznakowania poziomego jest ujęte w poz. 37 w kosztorysie dla ul. Polanki.

PYTANIE 17

„Kosztorys na ul. Wita Stwosza. Brak w kosztorysie jakichkolwiek pozycji dotyczących docelowej organizacji ruchu. Prosimy o potwierdzenie, że zakres zamówienia nie uwzględnia zmian w organizacji ruchu docelowej, a uwidocznione na planie sytuacyjnym rozmalowania na jezdni (farba czerwona) nie dotyczą niniejszego zamówienia.”



ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza. W ramach zamówienia nie przewiduje się zmian w docelowej organizacji ruchu. Uwidocznione na planie sytuacyjnym rozmalowania na jezdni (farba czerwona) nie dotyczą niniejszego zamówienia

PYTANIE 18

„Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z przedmiarem bariery typu „gdańskiego” na ul. Polanki należy jedynie pomalować bez ich wymiany na nowe”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza. Bariery należy tylko wymalować zgodnie z projektem i przedmiarem robót.

PYTANIE 19

„Czy w związku z prowadzeniem robót w pobliżu terenów kolejowych (ul. Przybrzeżna) konieczne będą dodatkowe uzgodnienia z PKP bądź też opłaty za zajęcie terenów kolejowych?”

ODPOWIEDŹ

„Dokumentacja projektowa dla ul. Przybrzeżnej została uzgodniona z PKP. Nie przewiduje się zajmowania terenu PKP w związku z realizacją inwestycji

PYTANIE 20

„Czy na zadaniu 1 (ul. Polanki i ul. Wita Stwosza) kostkę granitową łupaną 7/9 koloru szarego będzie można zastąpić kostką granitową łupaną szarą 9/11?”

ODPOWIEDŹ

Nawierzchnię na zadaniu 1 (ul. Polanki i ul. Wita Stwosza) należy wykonać zgodnie z projektem.

PYTANIE 21

„Prosimy o potwierdzenie, że podbudowa z KŁSM (ul. Polanki i ul. Wita Stwosza) ma być wykonana w standardzie 90/3”

ODPOWIEDŹ

Podbudowę na zadaniu nr 1 (ul. Polanki i ul. Wita Stwosza) należy wykonać zgodnie z projektem.



DYREKTOR
Włodzisław Bartosiewicz

W załączeniu:

1. Załącznik nr 11 do OPZ - KOSZTORYS - modernizacja chodników zadanie nr 2-
Kosztorys Zamienny

KOSZTORYS OFERTOWY

"Remont chodnika zlokalizowanego po zachodniej stronie ulicy Żuławskiej (od skrzyżowania z ul. Przyjemną do skrzyżowania z ul. Smętną)"

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł
1	2	3	4	5	6
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,27		
2	Rozbiórka istniejących chodników i opaski z kostki i płytek betonowych wraz z podbudową	m2	546,00		
3	Rozbiórka istniejących zjazdów z kostki i płyt betonowych wraz z podbudową	m2	215,00		
4	Rozbiórka krawężnika betonowego wraz z ławą	m	96,00		
5	Rozbiórka murków okalających zielenice	m	705,00		
6	Demontaż istniejących ławek	szt.	4,00		
7	Zabezpieczenie istniejących drzew na czas robót	szt.	9,00		
8	Wywóz materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na legalne składowisko lub składowisko GDZIZ wraz z kosztami utylizacji/składowania	m3	248,22		
	Razem dział: PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
II	ROBOTY ZIEMNE				
9	Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie	m3	144,40		
10	Wywóz materiału z wykopu samochodami samowyladowczymi na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania	m3	144,40		
	Razem dział: ROBOTY ZIEMNE				
III	CHODNIKI				
11	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii II do VI	m2	530,00		
12	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi sposobem ręcznym	m2	583,00		
13	Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C90/3 - 0/31,5- 15 cm	m2	530,00		
14	Nawierzchnia z płytek betonowych gładkich 30x30cm - barwy szarej - 5 cm, układanych na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m2	530,00		
	Razem dział: CHODNIKI				
IV	ZJAZDY				
15	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii II do VI	m2	247,00		
16	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi sposobem ręcznym	m2	272,00		
17	Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C90/3 - 0/31,5 - 20 cm	m2	247,00		
18	Nawierzchnia z płytek betonowych gładkich 30x30cm - barwy szarej - 8 cm, układanych na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m2	247,00		
	Razem dział: ZJAZDY				
V	OPASKA				

KOSZTORYS OFERTOWY

"Remont chodnika zlokalizowanego po zachodniej stronie ulicy Żuławskiej (od skrzyżowania z ul. Przyjemną do skrzyżowania z ul. Smętnej)"

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł
1	2	3	4	5	6
19	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii II do VI	m2	8,00		
20	Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C90/3 - 0/31,5 - 25 cm	m2	8,00		
21	Nawierzchnia z płytek betonowych gładkich 30x30cm - barwy szarej - 5 cm, układanych na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m2	8,00		
	Razem dział: ZJAZDY				
VI	PŁYTKI KIERUNKOWE				
22	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii II do VI	m2	0,80		
23	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi sposobem ręcznym	m2	0,90		
24	Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C90/3 - 0/31,5- 15 cm	m2	0,80		
25	Nawierzchnia z płytek kierunkowych dla niewidomych 30x30 cm - 8 cm	m2	0,80		
	Razem dział: PŁYTKI KIERUNKOWE				
VII	PŁYTKI OSTRZEGAWCZE				
26	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii II do VI	m2	1,30		
27	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi sposobem ręcznym	m2	1,40		
28	Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C90/3 - 0/31,5- 15 cm	m2	1,30		
29	Nawierzchnia z płytek ostrzegawczych dla niewidomych 30x30 cm - 8 cm	m2	1,30		
	Razem dział: PŁYTKI OSTRZEGAWCZE				
VIII	ELEMENTY ULIC				
30	Ustawienie krawężników betonowych wystających +12cm (krawężniki betonowe 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, na ławie betonowej C12/15)	m	701,00		
31	Ustawienie krawężników betonowych obniżonych +2 cm (krawężniki betonowe 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, na ławie betonowej C12/15)	m	38,00		
32	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych (krawężniki betonowe 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, na ławie betonowej C12/15)	m	96,00		
33	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo piaskowej na ławie betonowej C12/15	m	10,00		
	Razem dział: ELEMENTY ULIC				
IX	ZIELEŃ				
34	Zdjęcie humusu wraz z darnią o grubości do 10 cm	m2	724,00		
35	Wywóz materiału z odhumusowania samochodami samowyladowczymi na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania	m3	72,40		
36	Humusowanie skarp z obsianiem mieszańką traw, przy grubości warstwy humusu 10 cm	m2	698,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

"Remont chodnika zlokalizowanego po zachodniej stronie ulicy Żuławskiej (od skrzyżowania z ul. Przyjemną do skrzyżowania z ul. Smętnej)"

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł
1	2	3	4	5	6
37	Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.7 m - Lipa drobnolistna Tilia cordata, forma wysokopienna z 12 miesięczną pielęgnacją	szt.	1,00		
38	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.5 m - Suchodrzew chiński Lonicera pileta (powierzchnia 158m2) z 12 miesięczną pielęgnacją	szt.	790,00		
39	Rościenie kory sosnowej lub świerkowej	m2	158,00		
	Razem dział: ZIELEŃ				
X	INNE				
40	Ławka wg. projektu wraz z montażem	szt.	5,00		
	Razem dział: INNE				
XI	Tablice wg. SIWZ				
41	Tablice wg. SIWZ	kpl.	1,00		
	Razem dział: Tablice wg. SIWZ				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					

KOSZTORYS OFERTOWY

„Budowa chodnika przy ul. Przybrzeżnej od kładki na kanale do przejazdu kolejowego.”

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł
1	2	3	4	5	6
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,95		
2	Rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą betonową	mb	34,17		
3	Rozbiórka obrzeży betonowych wraz z ławą betonową	mb	12,71		
4	Rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika i zjazdów z płytek betonowych wraz z podbudową	m2	82,59		
5	Rozbiórka istniejącej nawierzchni zjazdów z płyt ażurowych wraz z podbudową	m2	17,78		
6	Rozbiórka istniejącej nawierzchni zjazdów z kostki betonowej wraz z podbudową	m2	20,65		
7	Rozbiórka istniejącej nawierzchni zjazdów z brukowca wraz z podbudową	m2	180,13		
8	Rozbiórka istniejącej nawierzchni zjazdów z kostki kamiennej wraz z podbudową	m2	14,34		
9	Wywóz materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na legalne składowisko lub składowisko GDZiZ wraz z kosztami utylizacji/składowania	m3	47,41		
	Razem dział: PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
II	ROBOTY ZIEMNE				
10	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubości do 15 cm	m2	938,67		
11	Wykonanie wykopów pod projektowane nawierzchnie	m3	999,97		
12	Wywóz materiału z wykopu samochodami samowyladowczymi na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania	m3	1 140,77		
	Razem dział: ROBOTY ZIEMNE				
III	PODBUDOWY				
13	Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego	m2	1 902,65		
14	Georuszt trójosiowy	m2	1 902,65		
15	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3 o gr. 15 cm	m2	1 729,68		
16	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C50/30 o gr. 25 cm	m2	1 902,65		
	Razem dział: PODBUDOWY				
IV	NAWIERZCHNIE				
17	Wykonanie warstwy ścieralnej z płytek betonowych 30x30cm gr. 8cm koloru szarego na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm	m2	1 469,16		
18	Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej gr. 8cm koloru szarego na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm	m2	260,52		
	Razem dział: NAWIERZCHNIE				

KOSZTORYS OFERTOWY

„Budowa chodnika przy ul. Przybrzeżnej od kładki na kanale do przejazdu kolejowego.”

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł
1	2	3	4	5	6
V	ELEMENTY ULIC				
19	Krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej C12/15	m	941,00		
20	Obrzeże betonowe 8x30cm na ławie betonowej C12/15	m	479,00		
	Razem dział: ELEMENTY ULIC				
VI	ZIELEŃ I UMOCNIE NIE SKARP PŁYTAMI				
21	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania prac budowlanych z ekranem przeciwkorzennym	szt.	7,00		
22	Wykonanie krat zabezpieczających z wypełnieniem kamieniami na geowłókninie wokół istniejących drzew	szt.	6,00		
	Razem dział: ZIELEŃ I UMOCNIE NIE SKARP PŁYTAMI				
VII	Tablice wg SIWZ				
23	Tablice wg SIWZ	kpl.	1,00		
	Razem dział: Tablice wg SIWZ				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Modernizacja chodników - Zadanie nr 2

Lp	Ulica	wartość
1.	Remont chodnika zlokalizowanego po zachodniej stronie ulicy Żuławskiej (od skrzyżowania z ul. Przyjemną do skrzyżowania z ul. Smętną)	
2.	Budowa chodnika przy ul. Przybrzeżnej od kładki na kanale do przejazdu kolejowego.	
RAZEM NETTO		
VAT 23%		
<u>WARTOŚĆ BRUTTO</u>		

