

DLP/268/19/RW/KB

Gdańsk, dnia 11.02.2019

**Strona internetowa
DRMG**

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. sygn.. zam. M/PN/007/2019/M D pn.: „Modernizacja chodników przy ul. Zawodzie od ul. Dworkowej do przejazdu kolejowego w ramach Programu Modernizacji Chodników – edycja 2017”

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, w trybie art. 38. Ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1986) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje poniższe wyjaśnienie:

PYTANIE 57

„W związku z tym, iż zakres zamówienia obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej do studni D5i, która znajduje się w ul. Dworkowej koniecznym będzie rozebranie istniejącej nawierzchni ulicy Dworkowej oraz jej odtworzenie po wykonaniu robót. Proszę o podanie konstrukcji drogi, na odcinku na którym będzie wykonywane odtworzenie.”

ODPOWIEDŹ

W miejscach projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Dworkowej należy przewidzieć odtworzenie istniejącej nawierzchni:

- Kostka betonowa – 8 cm



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

- Podsypka cementowo-piaskowa – 5 cm
- Mieszanka niezwiązana C_{90/3} z kruszywa łamanego 0/31,5 – 25 cm.


DYREKTOR
Włodzimierz Bartosiewicz