


UWAGA:
Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz opisem technicznym.



SCHEMAT LOKALIZACYJNY BUDYNKU, SKALA 1:1000

Prace z zakresu termomodernizacji będące przedmiotem opracowania:
A. W zakresie kosztów kwalifikowanych:
Docieplenie ścian piwnic i ścian fundamentowych: STYROPIAN XPS 035 gr.13cm, λ=0,035W/mK
Docieplenie ścian zewnętrznych:STYROPIAN EPS 038 gr.14cm, λ=0,038W/mK
Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe z PCV: o współczynniku przenikania ciepła drzwi u=1,3W/m²K
Docieplenie stropodachu w przestrzeni wentylacyjnej: Granulat WEŁNY MINERALNEJ gr.20cm λ=0,042W/mK
Docieplenie stropodachu- tarasu:STYROPIAN XPS 035 gr.20cm, λ=0,035W/mK
B. prace nieobjęte audytem energetycznym:
Wymiana okien na nowe z PCV: o współczynniku przenikaniu ciepła okna u=0,9W/m²K
C. W zakresie kosztów niekwalifikowanych:
Wszystkie pozostałe prace zawarte w niniejszym opracowaniu.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.



NAZWA INWESTYCJI:			
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŻŁOBKA NR 1 W GDAŃSKU PRZY UL. MALCZEWSKIEGO 33			
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ul. Malczewskiego 33, Gdańsk			
INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 80-560 Gdańsk, ul. Zagłowa 11			
PROJEKTANT ARCHITEKTURY:	BRANŻA/SPECJALNOŚĆ:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. arch. Mariusz Sawicki	budowlana/ architektoniczna	357/PW/92	
mgr inż. arch. Elżbieta Morisson-Borys	budowlana/ architektoniczna		
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURY:			
mgr inż. arch. Jarosław Krawczyk	budowlana/ architektoniczna	UAN-8386/64/90	
PROJEKT BUDOWLANY			DATA: XII 2018
TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKT ELEWACJA FRONTOWA			SKALA: 1:100 NR RYS.: P.07