

SCHEMAT LOKALIZACYJNY BUDYNKU, SKALA 1:1000

**Prace w zakresie termomodernizacji będące przedmiotem opracowania:**

A. W zakresie kosztów kwalifikowanych:

Docieplenie ścian piwnic i ścian fundamentowych: STYROPIAN XPS 035 gr.13cm,  $\lambda=0,035\text{W/mK}$

Docieplenie ścian zewnętrznych:STYROPIAN EPS 038 gr.14cm,  $\lambda=0,038\text{W/mK}$

Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe z PCV: o współczynniku przenikania ciepła  $u=1,3\text{W/m}^2\text{K}$

Docieplenie stropodachu w przestrzeni wentylacyjnej: Granulat WELNY MINERALNEJ gr.20cm  $\lambda=0,042\text{W/mK}$

Docieplenie stropodachu- tarasu:STYROPIAN XPS 035 gr.20cm,  $\lambda=0,035\text{W/mK}$


B. prace nieobjęte audytem energetycznym:

Wymiana okien na nowe z PCV: o współczynniku przenikania ciepła  $u=0,9\text{W/m}^2\text{K}$

C. W zakresie kosztów niekwalifikowanych:

Wszystkie pozostałe prace zawarte w niniejszym opracowaniu.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.



NAZWA INWESTYCJI:			
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŻŁOBKA NR 1 W GDAŃSKU PRZY UL. MALCZEWSKIEGO 33			
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ul. Malczewskiego 33, Gdańsk			
INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 80-560 Gdańsk, ul. Zagłowa 11			
PROJEKTANT ARCHITEKTURY:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:	
mgr inż. arch. Mariusz Sawicki	budowlana/ architektoniczna	357/PW/92	
mgr inż. arch. Elżbieta Morisson-Borys	budowlana/ architektoniczna		
PROJEKT WYKONAWCZY			DATA: XII 2018
TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKT ELEWACJA POŁUDNIOWA, WSCH., ZACH.		SKALA: 1:100	NR RYS.: P.08