



DKM/ 44 /AB/2019

Gdańsk, dnia 25.01.2019

Dotyczy: zamówienia publicznego nr I/PN/011/2019/EP na realizację zadania dot. „Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Gdańsku, ul. Karpia 1 etap II (boisko z bieżnią, tor dla rolkarzy)”

W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego sygn. akt nr I/PN/011/2019/EP Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przekazuje poniższe wyjaśnienia i uzupełnia:

PYTANIE 1:

W związku z ogłoszonym przetargiem na „Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Gdańsku, ul. Karpia 1 etap II (boisko z bieżnią, tor dla rolkarzy)” zwracamy się z pytaniem, czy należy wycenić piłkochwyty? Zgodnie z SIWZ opis przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie piłkochwyty, jednak w projekcie wykonawczym brak jego opisu.

PYTANIE 2:

Prosimy o informację, czy i w jakim zakresie Wykonawca ma wycenić wycinki drzew i krzewów? Jeżeli tak, to czy należy wycenić nowe nasadzenia?

ODPOWIEDŹ 1:

Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do wyceny piłkochwyty zgodnie z poniższym zapisem:

„Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia zobowiązany jest wykonać wzdłuż końcowych linii boiska wielofunkcyjnego piłkochwyty o wysokości 6 m. Piłkochwyty należy wykonać z systemowej siatki polipropylenowej PP o wysokiej wytrzymałości oraz odpornej na działanie warunków atmosferycznych. Siatka bezwęzłowa o grubości splotu min. 4 mm, oczka siatki 100x100 mm. Mocowanie do słupka w pionie za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego co 40 cm, w poziomie siatka zaczepiona obwodowo karabińczykami do linek stalowych min. 4 mm, ocynkowanych, napiętych na słupach. Dodatkowo na wysokości 2 i 4 m należy przewidzieć linki stalowe. Dolne karabińczyki zabezpieczyć przed kradzieżą.

Należy zastosować metalowe systemowe słupki piłkochwyty o wymiarach 80 x 80 x 6 mm. Rozstaw osiowy opisany na rysunku. Słupki wyposażone w oczka do zawieszania siatki. Należy przewidzieć stężenie poprzeczne skrajnego pola z profilu metalowego. Słupki zabetonowane (beton C20/25) w



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

fundamencie o wymiarach 40 x 40 x 100 cm. Profil ocynkowany ogniowo oraz powlekany poliesterowo 5 mm w kolorze zielonym RAL 6005."

ODPOWIEDŹ 2:

W ramach przedmiotu zamówienia należy:

- a) usunąć 1 drzewo (brzoza) zlokalizowane zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma,
- b) nasadzić drzewa w ilości 6 sztuk – ozdobne drzewa liściaste z rodzaju jesion o minimalnym obwodzie pnia (mierzonym na wysokości 100 cm) wynoszącym 18 cm na terenie planowej inwestycji. Dokładną lokalizację należy uzgodnić z Użytkownikiem obiektu i Inspektorem Nadzoru. Z wykonania nasadzeń zastępczych należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną.

Zastępca Dyrektora
ds. Zadań Liniowych
Ewa Zielińska

Załączniki:

- zał. nr 1 - rysunek z oznaczoną lokalizacją brzozy do wycinki
- zał. nr 2 - zamienna Tabela Elementów Scalonych

Zamienny Załącznik nr 2 do umowy

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

dotyczy inwestycji pod nazwą:

Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Gdańsku, ul. Karpia 1 - etap II

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1.0	Prace przygotowawcze	
2.0	Boisko wielofunkcyjne	
2.1	Podbudowy i obrzeża	
2.2	Nawierzchnia syntetyczna	
2.3	Wyposażenie boiska	
2.4	Dostawa i montaż piłkochwyków	
3.0	Bieżnia	
3.1	Podbudowy i obrzeża	
3.2	Nawierzchnia syntetyczna	
3.3	Odwodnienie bieżni	
4.0	Ścieżka dla rolkarzy	
5.0	Gospodarka zielenią	
6.	Wycinka i nasadzenia drzew	
	WARTOŚĆ NETTO	
	VAT 23 %	
	<u>WARTOŚĆ BRUTTO</u>	

