

 BPBK S.A. <small>Biuro Projektów Budowlanych Komunalnego Spółka akcyjna w Gdańsku</small>			BPBK s.a. 80-237 Gdańsk ul. Uphagena 27			Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa II w Gdańsku-Osowej		
PRZEDMIAR ROBÓT						CPV		
Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów przedmiarowych	Jednostka		Cena			
			Nazwa	Ilość	Jedn.	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7		
	S-01.00.00	WODOCIĄGI						
	S-01.03.05 S-02.00.00	Wodociąg DN200 mm wzdłuż ul. Kozioróżca - do ronda ul. Junony						
1		Montaż wodociągu DN200mm (żeliwo sferoidalne) wraz z armaturą oraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i zasypką technologiczną	m	403,70				
2		Odtworzenie chodnika wzdłuż projektowanego wodociągu DN200mm	m	76,00				
3		Montaż zestawu hydrantowego nadziemnego DN80mm na wodociągu DN200mm	kpl	3,00				
	S-01.03.05 S-02.00.00	Węzeł przyłączeniowy wodociągu DN200 mm w ul. Kozioróżca do istniejącej sieci wodociągowej DN 80 mm w ul. Antygony						
4		Montaż wodociągu DN80mm (żeliwo sferoidalne) wraz z armaturą oraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i zasypką technologiczną	m	6,90				
5		Montaż bloku oporowego	kpl	1,00				
	S-01.03.05 S-02.00.00	Węzeł przyłączeniowy wodociągu DN200 mm w ul. Kozioróżca do sieci wodociągowej (GPW-Ś Etap II) DN 200 mm PE w ul. Junony						
6		Montaż wodociągu DN200mm PE wraz z armaturą oraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i zasypką technologiczną	m	1,60				
	S-01.03.05 S-02.00.00	Węzeł przyłączeniowy wodociągu DN 200 mm w ul. Kozioróżca do wodociągu (ZUD 597.2013) DN 225 mm PE						
7		Montaż węzła wodociągowego DN200mm (żeliwo sferoidalne) wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów,podsypką i zasypką technologiczną (Nr węzła K19.1 - K19.2)	kpl	1,00				
8		Montaż węzła wodociągowego DN200mm (żeliwo sferoidalne) wraz z armaturą oraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i zasypką technologiczną (Nr węzła J7- J8)	kpl	1,00				
9		Montaż zestawu hydrantowego nadziemnego DN80mm na wodociągu (ZUD 597.2013) DN225mm	kpl	1,00				
	S-01.03.05 S-02.00.00	Węzeł przyłączeniowy wodociągu DN 200/100 mm w ul. Junony do wodociągu (ZUD 597.2013) DN 225 mm PE						
10		Montaż wezła wodociągowego DN200mm (żeliwo sferoidalne) wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów,podsypką i zasypką technologiczną	kpl	1,00				
	S-01.03.05 S-02.00.00	Wodociąg DN 100 mm w ul. Junony						
11		Montaż wodociągu DN100mm (żeliwo sferoidalne) wraz z armaturą oraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i	m	16,40				
12		Montaż bloku oporowego	kpl	1,00				

PRZEDMIAR

 <div>BPBK s.a. 80-237 Gdańsk ul. Uphagena 27</div>			Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa II w Gdańsku-Osowej			
PRZEDMIAR ROBÓT			CPV			
Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów przedmiarowych	Jednostka		Cena	
			Nazwa	Ilość	Jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
	S-01.03.05 S-02.00.00	Przepięcie istniejącego przyłącza wodociągowego DN 40 mm do istniejącej sieci wodociągowej DN225 mm PE				
13		Montaż nawiertki DN50mm na wodociągu DN 225mm PE i montaż zasuwy domowej DN50mm	kpl	1,00		
14		Montaż przyłącza wodociągowego DN40mm PE do budynku ul. Koziorożca Nr 31 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów,podsypką i zasypką	m	3,10		
	S-01.03.05 S-02.00.00	Wodociąg DN200 mm w ul. Koziorożca (w pobliżu ul. Jednoróżca)				
15		Montaż wodociągu DN200mm (żeliwo sferoidalne) wraz z armaturą oraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i zasypką technologiczną	m	22,30		
16		Montaż wodociągu DN100mm (żeliwo sferoidalne) wraz z armaturą oraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i zasypką technologiczną	m	2,00		
17		Montaż bloku oporowego	kpl	1,00		
	S-01.03.05 S-02.00.00	Wodociąg DN100 mm w ul. Koziorożca włączony do projektowanego wodociągu DN 200 mm				
18		Montaż wodociągu DN100mm (żeliwo sferoidalne) wraz z armaturą oraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i zasypką technologiczną	m	28,40		
19		Montaż zespołu napowietrzająco-odpowietrzającego DN50mm do bezpośredniej zabudowy w ziemi wraz z zabezpieczeniem termicznym z prefabrykatów z pianki PU (łupki poliuretanowe)	kpl	1,00		
20		Montaż bloku oporowego	kpl	1,00		
	S-01.03.05 S-02.00.00	Wodociąg DN100 mm w ul. Koziorożca - ul. Niedziałkowskiego				
21		Montaż wodociągu DN100mm (żeliwo sferoidalne) wraz z armaturą oraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i zasypką technologiczną	m	41,20		
22		Montaż bloku oporowego	kpl	2,00		
23		Montaż zestawu hydrantowego nadziemnego DN80mm na wodociągu DN100mm (żeliwo sferoidalne)	kpl	1,00		
24		Montaż nawiertki DN50mm na wodociągu DN 100mm (żeliwo sferoidalne), montaż zasuwy domowej DN50mm	kpl	2,00		
25		Montaż przyłącza wodociągowego DN50mm PE do budynku ul. Koziorożca Nr 2 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów,podsypką i zasypką	m	4,20		
26		Montaż przyłącza wodociągowego DN40mm PE do budynku ul. Koziorożca Nr 2 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów,podsypką i zasypką	m	7,60		
27		Przepięcie istniejącego przyłącza wodociągowego DN 90 mm PE do projektowanego wodociągu DN 100 mm (żeliwo sferoidalne)	kpl	1,00		

PRZEDMIAR

<div><div>BPBK s.a. <small>Biuro Projektów Budowlanych Komunalnego spółka akcyjna w Gdańsku</small></div></div>			<div>BPBK s.a. 80-237 Gdańsk ul. Uphagena 27</div>			<div>Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa II w Gdańsku-Osowej</div>		
PRZEDMIAR ROBÓT					CPV			
Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów przedmiarowych	Jednostka		Cena			
			Nazwa	Ilość	Jedn.	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7		
	S-01.03.05 S-02.00.00	Magistrala wodociągowa DN500 mm w ul. Jednoróżca						
28		Montaż wodociągu DN500mm (żeliwo sferoidalne) z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i zasypką technologiczną	m	41,60				
29		Montaż bloku oporowego	kpl	2,00				
	S-01.03.05 S-02.00.00	Likwidacje						
30		Demontaż magistrali wodociągowej DN500mm żel. wraz z wywozem materiałów z rozbiórki na legalne składowisko	m	40,30				
31		Demontaż wodociągu rozdzielczego DN200mm żel. wraz z wywozem materiałów z rozbiórki na legalne składowisko	m	21,60				
32		Demontaż wodociągu rozdzielczego DN 100mm żel. wraz z wywozem materiałów z rozbiórki na legalne składowisko	m	853,00				
33		Demontaż wodociągu rozdzielczego DN 80mm żel. wraz z wywozem materiałów z rozbiórki na legalne składowisko	m	85,20				
34		Demontaż wodociągu rozdzielczego DN 225mm PE wraz z wywozem materiałów z rozbiórki na legalne składowisko	m	7,10				
35		Demontaż wodociągu rozdzielczego DN 200mm PE wraz z wywozem materiałów z rozbiórki na legalne składowisko	m	47,60				
36		Demontaż przyłącza wodociągowego DN 50mm PE wraz z wywozem materiałów z rozbiórki na legalne składowisko	m	15,50				
37		Demontaż przyłączy wodociągowych DN 40mm PE wraz z wywozem materiałów z rozbiórki na legalne składowisko	m	5,50				
38		Demontaż hydrantów DN 80 mm wraz z wywozem materiałów z rozbiórki na legalne składowisko	kpl	10,00				
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:								