

# **RAPORT Z BADAŃ GEOTECHNICZNYCH**

**DOT. „ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY  
SPORTOWEJ PRZY UL. PODCHORAŻYCH I UL. ELEWÓW  
REALIZOWANEJ W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO  
2018”**

**Zleceniodawca: mg Invent Mariusz Gruchała  
ul. Legendy 12  
80-180 Gdańsk**

Gdańsk, czerwiec 2018

## **Wstęp**

Opracowanie wykonano na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku.

Podstawą opracowania są sprawdzające terenowe badania geotechniczne z dnia 09.06.2018 r.

Celem badań jest sprawdzenie gruntów mających stanowić podłoże pod rozbudowę istniejącej infrastruktury sportowej realizowanej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018”.

W ramach badań wykonano:

- 3 wiercenia ręczne do głębokości 3 m.p.p.t.

W opracowaniu wykorzystano następujące materiały:

- PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne;
- PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badania podłoża gruntowego;

## **Załączniki :**

Zał. nr. 1– Karty dokumentacyjne otworów

## **Lokalizacja badań i zakres prac**

Badania wykonano w miejscach wskazanych przez Zleceniodawcę.

Wyniki badań przedstawiono w kartach otworów.

## **Wnioski**

Przy niewielkich zakładanych obciążeniach dokumentowana lokalizacja charakteryzuje się korzystnymi warunkami gruntowo - wodnymi dla planowanego obiektu.

# **RAPORT Z BADAŃ GEOTECHNICZNYCH**

Dot. „ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY UL. PODCHORAŻYCH I UL. ELEWÓW  
REALIZOWANEJ W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018”

3

KARTY DOKUMENTACYJNE OTWORÓW					
Miejscowość: Gdańsk Obiekt: Aktywna Matarnia, Rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowej przy ul. Podchorążych i ul. Elewów					
Głębokość w m p.p.t.	Symbol gruntu	Przełot warstw	Nazwa gruntu	Głębokość zwierciadła wody m p.p.t.	Wilgotność Stan gruntu
Skala 1 : 20					
<b>OTWÓR NR 1</b>					
0		0,8	Nasyp niekontrolowany [Piasek gliniasty, gruz ceglany, beton], brązowy (mało spoisty)		mw zw
1					
2					w tpl
3		3,0	Nasyp niekontrolowany [Piasek gliniasty z dodatkiem piasku drobnego, sporadycznie cegły i beton], brązowy		

**Dot. „ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY UL. PODCHORAŻYCH I UL. ELEWÓW REALIZOWANEJ W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018”**

**Dot. „ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY UL. PODCHORAŻYCH I UL. ELEWÓW REALIZOWANEJ W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018”**