



DLP/MS/19/MŻ

Gdańsk, dnia 18.06.2019

## Strona internetowa DRMG

Dotyczy: : postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa oświetlenia ulic w programie Jaśniejszy Gdańsk – edycja 2019 etap 8**” sygn. postępowania I/PN/089/2019/MS

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, w trybie art. 38. Ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje poniższe wyjaśnienia i odpowiedzi:

### **Budowa oświetlenia ul. Podkarpackiej i ul. Góralskiej od nr 27a do 33d w Gdańsku Część 1**

#### **PYTANIE 1**

Do pozycji 33 przedmiaru: Ręczna rozbiórka nawierzchni=525m<sup>2</sup>

Prosimy o podanie jaką nawierzchnię rozbieramy- rodzaj, grubość,  
Czy należy rozebrać też podbudowę? Jeśli tak to jaką i jej grubość  
Czy rozebrany materiał należy wywieźć na składowisko, czy ponownie wbudować?

#### **ODPOWIEDŹ**

Nawierzchnia w postaci płyt chodnikowych o różnej wielkości i grubości.

Nie ma możliwości wykonania wykopów w miejscach gdzie występuje nawierzchnia i ułożenia linii kablowej bez wykonania rozbiórki podbudowy (chyba, że przewiertem sterowanym lub przeciskiem)

Zgodnie z pkt. 4 uzgodnienia GZDiZ. Jeśli zostanie jakiś materiał należy go zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### **PYTANIE 2**

Dotyczy pozycji 34 przedmiaru: Ręczne odtworzenie nawierzchni 525m<sup>2</sup>

Jaka nawierzchnia ulega odtworzeniu?  
Czy należy też wykonać podbudowę? Jeśli tak to jaką?

#### **ODPOWIEDŹ**

Zgodnie z pkt. 4 uzgodnienia GZDiZ, taka jaka została rozebrana.



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska

Nie ma możliwości odtworzenia chodnika bez wcześniejszego wykonywania podbudowy.

Zgodnie z wymaganiami GZDIZ nawierzchnię chodnika należy odbudować w następującej technologii:

nawierzchnia jak w stanie istniejącym z wymianą elementów uszkodzonych i uzupełnieniem brakujących, podsypka cementowo piaskowa o gr. 3cm, warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3% cementu o gr. 12cm lub warstwa chudego betonu B-7,5Mpa o gr. 12cm.

### **PYTANIE 3**

do poz.33 i 34. Przedmiaru: Prosimy o potwierdzenie że nie występują na trasie robót krawężniki, obrzeża , które należy rozebrać i odtworzyć w ramach tego zadania

### **ODPOWIEDŹ**

Występują, zgodnie ze stanem faktycznym oraz przedmiarem robót.

### **PYTANIE 4**

do pozycji 36 ręczna rozbiórka i odtworzenie nawierzchni asfaltowej 20 m2

Prosimy o podanie grubości asfaltu i podbudowy

### **ODPOWIEDŹ**

Grubość asfaltu i podbudowa jak w stanie istniejącym.

### **PYTANIE 5**

do pozycji 35. Ręczna rozbiórka i odtworzenie schodów 125m2

Prosimy o uściślenie ile rozbieramy i ile odtwarzamy:

- a) krawężników schodów
- b) Obrzeży schodów
- c) Nawierzchni schodów
- d) Z czego jest nawierzchnia
- e) Jaka grubość i rodzaj podbudowy spoczników

### **ODPOWIEDŹ**

Zgodnie ze stanem faktycznym oraz przedmiarem robót.



## **Budowa oświetlenia ul. Radarowej, ul. Galaktycznej i ul. Telewizyjnej w Gdańsku. Część 2**

### **PYTANIE 1**

Dotyczy Poz.24 przedmiaru: Ręczna rozbiórka nawierzchni=125m<sup>2</sup>

Prosimy o podanie jaką nawierzchnię rozbieramy- rodzaj, grubość,

Czy należy rozebrać też podbudowę? Jeśli tak to jaką i jej grubość

Czy rozebrany materiał należy wywieźć na składowisko, czy ponownie wbudować?

### **ODPOWIEDŹ**

Nawierzchnia w postaci płyt chodnikowych o różnej wielkości i grubości.

Nie ma możliwości wykonania wykopów w miejscach gdzie występuje nawierzchnia i ułożenia linii kablowej bez wykonania rozbiórki podbudowy (chyba, że przewiertem sterowanym lub przeciskiem)

Zgodnie z pkt. 4 uzgodnienia GZDiZ. Jeśli zostanie jakiś materiał należy go zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami

### **PYTANIE 2**

Dotyczy pozycji 25 przedmiaru: Ręczne odtworzenie nawierzchni 125m<sup>2</sup>

Jaka nawierzchnia ulega odtworzeniu?

Czy należy też wykonać podbudowę? Jeśli tak to jaką?

### **ODPOWIEDŹ**

Zgodnie z pkt. 4 uzgodnienia GZDiZ, taka jaka została rozebrana.

Nie ma możliwości odtworzenia chodnika bez wcześniejszego wykonywania podbudowy.

Zgodnie z wymaganiami GZDiZ nawierzchnię chodnika należy odbudować w następującej technologii:

nawierzchnia jak w stanie istniejącym z wymianą elementów uszkodzonych i uzupełnieniem brakujących, podsypka cementowo piaskowa o gr. 3cm, warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3% cementu o gr. 12cm lub warstwa chudego betonu B-7,5Mpa o gr. 12cm.



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska

**PYTANIE 3**

do poz.24 i 25.

Prosimy o potwierdzenie że nie występują na trasie robót krawężniki, obrzeża , które należy rozebrać i odtworzyć w ramach tego zadania

**ODPOWIEDŹ**

Występują, zgodnie ze stanem faktycznym oraz przedmiarem robót.

  
DYREKTOR  
Włodzisław Baranowski