

ZAMIENNY KOSZTORYS OFERTOWY

Część a) Modernizacja chodnika i miejsc postojowych przy ul. Paganiniego w Gdańsku - branża drogowa

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł
1	2	3	4	5	6
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,40		
2	Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej (jezdni, miejsca postojowe, zjazdu) o grubości 4 cm wraz z podbudową o średniej grubości 45 cm	m2	1224,31		
3	Rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika o nawierzchni bitumicznej o grubości 8 cm wraz z podbudową o średniej grubości 45 cm	m2	885,68		
4	Rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt ażurowych wraz z podbudową o średniej grubości 40 cm	m2	102,10		
5	Rozbiórka istniejącej nawierzchni zjazdów z kostki betonowej wraz z podbudową o średniej grubości 45 cm	m2	14,88		
6	Rozbiórka istniejących nawierzchni chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płytek i kostek betonowych wraz z podbudową o średniej grubości 45 cm	m2	388,98		
7	Rozbiórka istniejących krawężników betonowych wraz z ławą betonową	mb	905,43		
8	Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 i krawężników wtopionych wraz z ławą betonową	mb	325,37		
9	Zdejmowanie tablic i słupków znaków drogowych	szk	10,00		
10	Rozebranie ławki	szk	1,00		
11	Rozebranie słupków wygradzających	szk	34,00		
12	Wywóz materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na legalne składowisko lub składowisko GDZiZ wraz z kosztami utylizacji/składowania	m3	1397,56		
	Razem dział: PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
II	ODHUMUSOWANIE				
13	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 15 cm	m2	368,85		
14	Wywóz ziemi na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania	m3	55,33		
	Razem dział: ODHUMUSOWANIE				
III	ROBOTY ZIEMNE				
15	Wykonanie wykopów	m3	332,95		
16	Wywóz materiału z wykopu na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania	m3	332,95		
17	Formowanie nasypu z materiału dowiezionego	m3	14,32		
	Razem dział: ROBOTY ZIEMNE				
IV	PODBUDOWY				
18	Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego	m2	3231,80		
19	Georusz trójosiowy	m2	3231,80		

ZAMIENNY KOSZTORYS OFERTOWY

Część a) Modernizacja chodnika i miejsc postojowych przy ul. Paganiniego w Gdańsku - branża drogowa

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł
1	2	3	4	5	6
20	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C 50/30 0/31,5 o gr. 25 cm	m2	3231,80		
21	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C 90/3 0/31,5 o gr. 15 cm	m2	2938,00		
	Razem dział: PODBUDOWY				
V	NAWIERZCHNIE				
22	Wykonanie warstwy ścieralnej z płytek betonowych 30x30cm gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm	m2	1780,05		
23	Wykonanie warstwy ścieralnej z płytek betonowych 30x30cm gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm	m2	178,73		
24	Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm	m2	27,00		
25	Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm	m2	979,22		
26	Wykonanie warstwy ścieralnej z płytek ostrzegawczych z wypustkami koloru żółtego na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm	mb	28,00		
27	Wykonanie warstwy ścieralnej z płytek kierunkowych z wypustkami koloru żółtego na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm	mb	2,90		
	Razem dział: NAWIERZCHNIE				
VI	ELEMENTY ULIC				
28	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm i 15x22 cm na ławie betonowej C12/15	m	1084,50		
29	Obrzeże betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	502,36		
30	Uzupełnienie nawierzchni bitumicznej po wymianie krawężnika mieszanką asfaltu łanego	t	2,85		
	Razem dział: ELEMENTY ULIC				
VII	OZNAKOWANIE				
31	Oznakowanie poziome miejsc dla osób niepełnosprawnych (niebieskie) - farba chlorokauczukowa	m2	49,00		
32	Oznakowanie poziome miejsc dla osób niepełnosprawnych (symbol) - farba chlorokauczukowa	m2	2,28		
33	Słupki do znaków	szt	2,00		
34	Przymocowanie tablic znaków drogowych do 0,3 m2	szt	2,00		
35	Przymocowanie tablic znaków drogowych powyżej 0,3 m2	szt	2,00		
36	Słupki wygradzające	szt	94,00		
37	Krawężniki z tworzywa sztucznego - montaż odbojników parkingowych gumowych	szt	53,00		
38	Przesunięcie śmietnika	szt	1,00		
	Razem dział: OZNAKOWANIE				
VIII	ZIELEŃ				

ZAMIENNY KOSZTORYS OFERTOWY

Część a) Modernizacja chodnika i miejsc postojowych przy ul. Paganiniego w Gdańsku - branża drogowa

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł
1	2	3	4	5	6
39	Humusowanie warstwy o grubości 20 cm wraz z obsianiem trawą	m2	42,12		
40	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych	m2	189,12		
41	Ustawienie obrzeży kotwionych punktowo - ekoboard	m	8,00		
42	Wycinka krzewów	m2	6,00		
43	Nasadenia drzew - wierzbą białą odmiany "Liepde"	szt.	4,00		
	Razem dział: ZIELEŃ				
IX	REGULACJA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ				
44	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów gazowych i wodociągowych	szt	13,00		
45	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt	2,00		
46	Uzupełnienie nawierzchni bitumicznej przy wpustach deszczowych mieszanką asfaltu łanego	t	1,03		
	Razem dział: REGULACJA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ				
X	UMOCNIENIE SKARP				
47	Plantowanie skarp ręcznie	m2	175,00		
48	Umocnienie skarp płytami Meba	m2	175,00		
	Razem dział: UMOCNIENIE SKARP				
XI	Tablice wg. SIWZ				
49	Tablice wg. SIWZ	kpl.	1,00		
	Razem dział: Tablice wg. SIWZ				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					

KOSZTORYS OFERTOWY

Część a) Modernizacja chodnika i miejsc postojowych przy ul. Paganiniego w Gdańsku - branża sanitarna

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł
1	2	3	4	5	6
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z wywozem materiału z rozbiórek na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji lub składowania	kpl.	3,00		
2	Demontaż kominów włazowych - pokrywy nadstudzienne żelbetowe z pierścieniem odciążaj.i włazem o śr. 120 cm wraz z wywozem materiału z rozbiórek na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji lub składowania	kpl.	1,00		
	Razem dział: PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
II	ROBOTY ZIEMNE				
3	Wykonanie wykopów wraz z umocnieniem i odwodnieniem	m3	24,00		
4	Wywóz materiału z wykopu samochodami samowyladowczymi na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania	m3	24,00		
5	Wykonanie zasypki kanałów i studni piaskiem dowiezionym wraz z zagęszczeniem	m3	20,00		
	Razem dział: ROBOTY ZIEMNE				
III	ROBOTY MONTAŻOWE				
6	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm wraz z wykonaniem podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm	m	1,80		
7	Tuleja ochronna PCV o śr. zewn. 200 mm	szt	2,00		
8	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt	4,00		
9	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm -montaż kręgu	szt	2,00		
10	Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze do 60 kg w studzienkach i komorach	szt	1,00		
11	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości do 3m	szt	1,00		
	Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					

KOSZTORYS OFERTOWY

Część b) Modernizacja schodów terenowych przy ul. Kolonia Wyżyny w Gdańsku - branża drogowa

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena Jedn. netto zł	Wartość netto zł
1	2	3	4	5	6
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	kpl.	1,00		
2	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót	szt	1,00		
3	Rozebranie murów z kamienia powyżej terenu o grubości do 30 cm	mb	63,20		
4	Rozebranie betonowych murków	mb	7,33		
5	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych 8x30 cm	m	97,38		
6	Rozebranie słupków balustrady z rur razem z fundamentem - analogia poręcz ochronne rurowe	szt.	46,00		
7	Rozebranie nawierzchni chodnika z brukowca wysok. 13-17 cm	m2	30,45		
8	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych 50x50x7cm	m2	12,52		
9	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych 30x30x6cm	m2	49,87		
10	Rozebranie nawierzchni i ścieku z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości kostki 10 cm	m2	75,08		
11	Rozebranie schodów - płyty betonowe	m2	75,44		
12	Rozebranie podbudowy - schodów na głębokość 70 cm	m2	75,44		
13	Wywóz materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na legalne składowisko lub składowisko GDZiZ wraz z kosztami utylizacji/składowania	m3	95,67		
	Razem dział: PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
II	ODHUMUSOWANIE				
13	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 20 cm	m2	162,07		
14	Wywóz ziemi na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania	m3	32,41		
	Razem dział: ODHUMUSOWANIE				
III	ROBOTY ZIEMNE				
15	Wykonanie wykopów	m3	211,14		
16	Wywóz materiału z wykopu na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania	m3	211,14		
	Razem dział: ROBOTY ZIEMNE				
IV	PODBUDOWY				
17	Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów - schody, ciek przy schodach, spoczniki.	m2	255,49		
18	Wykonanie na skarpach nasypów stopni szerokość do 5 m	m2	255,49		
19	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C 90/3 0/31,5 o gr. 15 cm	m2	311,99		

KOSZTORYS OFERTOWY

Część b) Modernizacja schodów terenowych przy ul. Kolonia Wyżyny w Gdańsku - branża drogowa

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł
1	2	3	4	5	6
20	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C 90/3 0/31,5 o gr. 17 cm	m2	84,61		
21	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C 50/30 0/31,5 o gr. 25 cm	m2	263,82		
22	Georusz trójosiowy	m2	263,82		
23	Warstwa podsypkowa piaskowo-cementowa zagęszczona o grubości 5 cm	m2	162,50		
24	Ława betonowa pod betonowymi blokami o grubości 10 cm	m2	73,54		
	Razem dział: PODBUDOWY				
V	NAWIERZCHNIE				
25	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych 30x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	84,64		
26	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 20x20x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	55,09		
27	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregulanej o grubości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	15,49		
28	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej o grubości 16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	19,61		
29	Prefabrykowane bloki betonowe - schody - 20x40x150 cm	m	272,50		
30	Prefabrykowane bloki betonowe - podjazdy dla wózków - 30x24x59 cm	m	83,85		
	Razem dział: NAWIERZCHNIE				
VI	ELEMENTY ULIC				
31	Obrzeże betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z betonu C 12/15	m	218,19		
32	Ściek betonowy o grubości 15 cm na ławie betonowej C12/15	m	81,80		
	Razem dział: ELEMENTY ULIC				
VII	BALUSTRADY				
33	Wykopy ręczne do słupków bariery - balustrady	szt	74,00		
34	Stopy fundamentowe betonowe	m3	6,35		
35	Poręcze ochronne wg projektu	m	127,00		
	Razem dział: BALUSTRADY				
VIII	ZIELEŃ				
36	Humusowanie ziemi urodzajną o grubości 20 cm wraz z obsianiem trawą	m2	130,20		
37	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych	m2	130,20		
38	Sadzenie drzew: Kasztanowiec pospolity	szt	3,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Część b) Modernizacja schodów terenowych przy ul. Kolonia Wyżyny w Gdańsku - branża drogowa

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł
1	2	3	4	5	6
39	Pielęgnacja drzew	szt	3,00		
40	Ścinanie i karczowanie drzewa i krzewy zagajników gęstych+ redukcja korony 4 drzew	m2	30,00		
	Razem dział: ZIELEŃ				
XII	Tablice wg. SIWZ				
41	Tablice wg. SIWZ	kpl.	1,00		
	Razem dział: Tablice wg. SIWZ				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					

KOSZTORYS OFERTOWY

Część b) Modernizacja schodów terenowych przy ul. Kolonia Wyżyny w Gdańsku - branża sanitarna

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł
1	2	3	4	5	6
I	ROBOTY ZIEMNE				
1	Wykonanie wykopów wraz z umocnieniem i odwodnieniem	m3	39,13		
2	Wywóz materiału z wykopu samochodami samowyladowczymi na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania	m3	39,13		
3	Wykonanie zasypki kanałów i studni piaskiem dowiezionym wraz z zagęszczeniem	m3	32,40		
	Razem dział: ROBOTY ZIEMNE				
II	ROBOTY MONTAŻOWE				
4	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm wraz z wykonaniem podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm	m	19,00		
5	Tuleja ochronna PCV o śr. zewn. 200 mm	szt	2,00		
6	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. do 3m	szt	1,00		
7	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt	1,00		
8	Przebiecie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 10 cm	szt	2,00		
9	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. do 10 cm	szt	2,00		
10	Rozebranie i odtworzenie nawierzchni	m2	8,00		
	Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					

ZAMIENNY KOSZTORYS OFERTOWY

Część b) Modernizacja chodników i jezdni ul. Wesolej w Gdańsku

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł
1	2	3	4	5	6
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,21		
2	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót	szt	7,00		
3	Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej o grubości 2 cm	m2	863,50		
4	Rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej o grubości 10 cm	m2	66,90		
5	Rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm	m2	435,90		
6	Rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm	m2	103,50		
7	Rozbiórka istniejących nawierzchni betonowej o grubości 10 cm	m3	11,40		
8	Rozbiórka istniejących krawężników kamiennych wraz z ławą betonową (materiał częściowo do ponownego wbudowania)	mb	178,00		
9	Rozbiórka istniejących krawężników betonowych wraz z ławą betonową	mb	233,00		
10	Rozbiórka opornika z kostki betonowej	m2	0,06		
11	Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 wraz z ławą betonową	mb	36,00		
12	Rozebranie słupków wraz z fundamentami betonowymi	szt	54,00		
13	Zdejmowanie tablic znaków drogowych	szt	15,00		
14	Wywóz materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na legalne składowisko lub składowisko GDZIZ wraz z kosztami utylizacji/składowania	m3	104,30		
	Razem dział: PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
II	ODHUMUSOWANIE				
15	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 10 cm	m2	39,10		
16	Wywóz ziemi na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania	m3	3,91		
	Razem dział: ODHUMUSOWANIE				
III	ROBOTY ZIEMNE				
17	Wykonanie wykopów	m3	180,03		
18	Wywóz materiału z wykopu na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania	m3	180,03		
	Razem dział: ROBOTY ZIEMNE				
IV	PODBUDOWY				
19	Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego	m2	625,97		

ZAMIENNY KOSZTORYS OFERTOWY

Część b) Modernizacja chodników i jezdni ul. Wesolej w Gdańsku

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł
1	2	3	4	5	6
20	Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka) o gr. 15 cm	m2	597,99		
21	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 15 cm	m2	597,99		
22	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 32 cm	m2	27,98		
23	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o gr. 30 cm	m2	27,98		
	Razem dział: PODBUDOWY				
V	NAWIERZCHNIE				
24	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregulanej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4	m2	28,60		
25	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m2	869,70		
26	Wykonanie warstwy wiążącej/wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16 W o średnie grubości 7 cm	m2	869,70		
27	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m2	869,70		
28	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości 3 cm	m2	869,70		
29	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwę ścieralną	m2	76,00		
30	Wykonanie warstwy ścieralnej z płyt betonowych wskaźnikowych 30x30 gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm	m2	18,50		
31	Wykonanie warstwy ścieralnej z płyt betonowych 30x30 gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm	m2	27,98		
32	Wykonanie warstwy ścieralnej z płyt betonowych 30x30 gr. 5 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm	m2	579,51		
	Razem dział: NAWIERZCHNIE				
VI	ELEMENTY ULIC				
33	Ustawienie krawężników kamiennych wystających 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 (materiał z rozbiórki)	m	128,00		
34	Ustawienie krawężników kamiennych wystających 15x30 cm na ławie betonowej C12/16	m	252,00		
35	Ustawienie krawężników kamiennych wtopionych 15x22 cm na ławie betonowej C12/16	m	26,00		
36	Obrzeże betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	68,00		
	Razem dział: ELEMENTY ULIC				
VII	OZNAKOWANIE				
37	Oznakowanie poziome - farba chlorokauczukowa	m2	51,80		
38	Słupki do znaków	szt	9,00		
39	Przymocowanie tablic znaków drogowych powyżej 0,3 m2	szt	16,00		
40	Słupki blokujące na ławie oraz mocowanych przez przykręcenie	szt	103,00		

ZAMIENNY KOSZTORYS OFERTOWY

Część b) Modernizacja chodników i jezdni ul. Wesolej w Gdańsku

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł
1	2	3	4	5	6
40a	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - próg wyspowy U-16a o wymiarach 3,3x3,7 m	szt	1,00		
	Razem dział: OZNAKOWANIE				
VIII	ZIELEŃ				
41	Humusowanie ziemią urodzajną o grubości 10 cm wraz z obsianiem trawą	m2	39,14		
42	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych	m2	39,14		
	Razem dział: ZIELEŃ				
IX	REGULACJA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ				
43	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt	20,00		
44	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	7,00		
45	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt	4,00		
46	Regulacja pionowa studzienek dla wjazdów kanałowych	szt	7,00		
	Razem dział: REGULACJA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ				
X	REMONT NAŚWIETLI PIWNICZNYCH				
47	Częściowa rozbórka naświetli	m3	2,47		
48	Wykonanie wylewki z fibrobetonu min. 15 cm wysokości	m3	1,62		
49	Obramienia z kątownika 45x45x4 mm	m	64,18		
50	Krata naświetla	m2	23,60		
	Razem dział: REMONT NAŚWIETLI PIWNICZNYCH				
XI	ODTWORZENIE NAŚWIETLI PIWNICZNYCH				
51	Rozbiórka uszkodzonych tynków	m2	81,36		
52	Uzupełnienie i wymiana uszkodzonych elementów izolacji termicznej ścian piwnicznych z materiałem równoważnym technicznie do istniejącej izolacji	m2	81,36		
53	Wyrównanie ścian tynkiem cementowym	m2	81,36		
54	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni	m2	98,31		
	Razem dział: ODTWORZENIE NAŚWIETLI PIWNICZNYCH				
XII	Tablice wg. SIWZ				
55	Tablice wg. SIWZ	kpl.	1,00		
	Razem dział: Tablice wg. SIWZ				

ZAMIENNY KOSZTORYS OFERTOWY

Część b) Modernizacja chodników i jezdni ul. Wesołej w Gdańsku

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł
1	2	3	4	5	6
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					

ZAMIENNY KOSZTORYS OFERTOWY

Część a) Modernizacja jezdni i chodników ul. Radosnej w Gdańsku

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł
1	2	3	4	5	6
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,30		
2	Rozebranie nawierzchni z elementów betonowych trylinka wraz z podbudową z wywozem na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania	m2	1 956,00		
3	Rozebranie chodnika z płyt betonowych wraz z podbudową z wywozem na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania	m2	708,00		
4	Rozebranie krawężnika betonowego na ławie betonowej z wywozem na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania	m	563,00		
5	Rozebranie obrzeża betonowego na ławie betonowej z wywozem na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania	m	353,00		
	Razem dział: PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
II	ROBOTY ZIEMNE				
6	Wykonanie wykopów	m3	481,40		
7	Wywóz materiału z wykopu na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania	m3	481,40		
	Razem dział: ROBOTY ZIEMNE				
III	ULICA				
8	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej C 12/15	m	582,00		
9	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	1 606,00		
10	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	1 606,00		
11	Skroplenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m2	1 606,00		
12	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 8 cm	m2	1 606,00		
13	Oczyszczenie i skroplenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m2	1 606,00		
14	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	1 606,00		
15	Rury osłonowe na kablach energetycznych i telekomunikacyjnych	m	142,00		
	Razem dział: ULICA				
IV	CHODNIKI				
16	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	801,00		
17	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	801,00		
18	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej C 12/15	m	458,00		
19	Chodniki z płyt betonowych 30x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	801,00		

ZAMIENNY KOSZTORYS OFERTOWY

Część a) Modernizacja jezdni i chodników ul. Radosnej w Gdańsku

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł
1	2	3	4	5	6
20	Przesłanie istniejących słupków drogowych stalowych	szt	18,00		
	Razem dział: CHODNIKI				
V	ZIELEŃ				
21	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego	m2	1 220,00		
22	Humusowanie ziemi urodzajną o grubości 10 cm wraz z obsianiem trawą wraz z 12 miesięczną pielęgnacją	m2	1 220,00		
	Razem dział: ZIELEŃ				
VI	INNE				
23	Dostawa i montaż znaków drogowych	szt	7,00		
24	Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt	3,00		
	Razem dział: INNE				
VII	REGULACJA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ				
25	Regulacja wysokościowa pokryw studni rewizyjnych	kpl.	12,00		
26	Wymiana istn. wpustów deszczowych żeliwnych	kpl.	2,00		
	Razem dział: REGULACJA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ				
VIII	Tablice wg. SIWZ				
27	Tablice wg. SIWZ	kpl.	1,00		
	Razem dział: Tablice wg. SIWZ				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					