

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Osowski deptak 2.0
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk, ul. Żaglowa 11
INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ADRES INWESTORA : Gdańsk, ul. Żaglowa 11
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : 24-05-2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24-05-2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Osowski deptak 2.0 – miejsce spacerów i spotkań – Budżet Obywatelski 2018					
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		Roboty rozbiórkowe/demontażowe			
d.1.1	1 KNR 19-01 0106-03	Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych betonowych	m ²		
		505,60	m ²	505,60	
				RAZEM	505,60
d.1.1	2 KSNR 6 0801-01 analogia	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 5 cm ręcznie	m ²		
		poz.1	m ²	505,60	
				RAZEM	505,60
d.1.1	3 KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży	m		
		18,70+15,60+15,80+17,90	m	68,000	
				RAZEM	68,000
d.1.1	4 KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław betonowych pod obrzeża	m ³		
		poz.3*(0,28*0,01+2*0,01*0,125)	m ³	0,360	
				RAZEM	0,360
d.1.1	5 KNR 2-31 0818-05 analogia	Demontaż wygradzenia ze słupków stalowych	mb		
		18,70	mb	18,700	
				RAZEM	18,700
d.1.1	6 kalkulacja własna	Demontaż ławek rekreacyjnych - do przekazania Zarządcy Terenu	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
d.1.1	7 kalkulacja własna	Demontaż kosza na odpady - do przekazania Zarządcy Terenu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
d.1.1	8 kalkulacja własna	Demontaż stoiska handlowego - do przekazania Zarządcy Terenu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
d.1.1	9 kalkulacja własna	Demontaż stojaka na rowery - do przekazania Zarządcy Terenu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
d.1.1	10 KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z załadunkiem i wyładunkiem z terenu rozbiórki na odległość .. km	m ³		
		poz.1*0,06+poz.3*0,08*0,30+poz.3*(0,28*0,01+2*0,01*0,125)+poz.2*0,05	m ³	57,608	
				RAZEM	57,608
d.1.1	11 opłata	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	t		
		poz.10*2,4	t	138,26	
				RAZEM	138,26
d.1.1	12 KNR 4-04 1107-03 1107-04	Transport złomu z załadunkiem i wyładunkiem na odległość ... km	t		
		14*0,0008*7850/1000	t	0,088	
				RAZEM	0,088
d.1.1	13 opłata	Opłata za składowanie złomu	t		
		poz.12	t	0,09	
				RAZEM	0,09
1.2		Zabezpieczenie drzew i krzewów			
d.1.2	14 KNR 2-21 0107-03	Zabezpieczenie drzew o średnicy do 30 cm na okres wykonywania robót	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
d.1.2	15 KNR 2-21 0107-04	Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na czas wykonywania robót	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.2	16 KNP1 1355-01 01 1355-01. 01	Zabezpieczenie krzewów o wysokości do 1.0 m	szt.		
		3	szt.	3,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNP1 1355-	Zabezpieczenie krzewów o wysokości ponad 1.0 do 2.0 m	szt.	RAZEM	3,000
d.1.2	04.01 1355-				
	04.01	1	szt.	1,000	
2		ROBOTY ZIEMNE		RAZEM	1,000
2.1		Roboty ziemne			
18	KNR 2-01	Wykopy ręczne	m ³		
d.2.1	0310-01	(14,30+14,80+12,00)*0,51+poz.21*0,30	m ³	21,015	
				RAZEM	21,015
19	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi wraz z załadunkiem i wyładunkiem na odległość ... km	m ³		
d.2.1	0109-05				
	0109-08	poz.18	m ³	21,015	
				RAZEM	21,015
20	opłata	Opłata za składowanie ziemi na wysypisku	t		
d.2.1		poz.19*1,8	t	37,83	
				RAZEM	37,83
3		NAWIERZCHNIE			
3.1		Obrzeża (K1)			
21	KNR 2-31	Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem, C12/15	m ³		
d.3.1	0402-04	poz.22*(0,28*0,01+2*0,01*0,125)	m ³	0,181	
				RAZEM	0,181
22	KNR 2-31	Obrzeża betonowe K1, 8x30 cm	mb		
d.3.1	0407-03				
	analogia	18,70+15,50	mb	34,200	
				RAZEM	34,200
3.2		Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (N1, N1') i betonowych płyt chodnikowych (N2, N2')			
23	sekocenbud	Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4, gr. 20cm (N1, N2')	m ²		
d.3.2		14,30+14,80+12,00	m ²	41,100	
				RAZEM	41,100
24	sekocenbud	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3, gr. 20cm (N1', N2')	m ²		
d.3.2		poz.23	m ²	41,100	
				RAZEM	41,100
25	KNR 2-31	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, kolor bazaltowy, niefazowana, fluorescencyjna 10x20x6cm, na podsypce cementowo-piaskowej (N1, N1')	m ²		
d.3.2	0511-03	50,10+25,50	m ²	75,600	
				RAZEM	75,600
26	KNR 2-31	Nawierzchnia z betonowych płyt chodnikowych 20x40; 40x40; 60x40 gr.6cm, na podsypce cementowo-piaskowej (N2, N2')	m ²		
d.3.2	0511-03	546,70- poz.25	m ²	471,100	
	analogia			RAZEM	471,100
4		ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY			
4.1		Elementy małej architektury			
27	oferta producenta/kalkulacja własna	Ława z oparciem - zakup, dostawa i montaż wraz z posadowieniem (Ł1)	szt		
d.4.1		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
28	oferta producenta/kalkulacja własna	Ława bez oparcia - zakup, dostawa i montaż wraz z posadowieniem (Ł2)	szt		
d.4.1		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
29	oferta producenta/kalkulacja własna	Kosz na odpady - zakup, dostawa i montaż wraz z posadowieniem (K)	szt		
d.4.1		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30					
d.4.1	oferta producenta/kalkulacja własna	Biblioteczka plenerowa - zakup, dostawa i montaż wraz z posadowieniem (B)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
31					
d.4.1	oferta producenta/kalkulacja własna	Stojaki rowerowe - zakup, dostawa i montaż wraz z posadowieniem (ST)	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
32					
d.4.1	oferta producenta/kalkulacja własna	Tablica ogłoszeniowa - zakup, dostawa i montaż wraz z posadowieniem (T)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
33					
d.4.1	oferta producenta/kalkulacja własna	Donica (D1) - zakup, dostawa i montaż wraz z posadowieniem	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
34					
d.4.1	oferta producenta/kalkulacja własna	Donica (D2) - zakup, dostawa i montaż wraz z posadowieniem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
5		GOSPODARKA ZIELENIA			
5.1		Nasadenia drzew i krzewów oraz humusowanie wraz z obsiewem trawą			
35	kalkulacja własna	Nasadenia - zakup, dostawa i sadzenie z zaprawą dołu - Głóg pośredni 'Paul's Scarlet' - "Crataegus media Paul's Scarlet"	szt		
d.5.1		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
36	kalkulacja własna	Nasadenia - zakup, dostawa i sadzenie z zaprawą dołu - Sosna górska- "Pinus mugo"	szt		
d.5.1		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
37	kalkulacja własna	Nasadenia - zakup, dostawa i sadzenie z zaprawą dołu - Miskant cukrowy- "Miscanthus sacchariflorus"	szt		
d.5.1		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
38	kalkulacja własna	Nasadenia - zakup, dostawa i sadzenie z zaprawą dołu - Róża "Marathon"- "Rosa Marathon"	szt		
d.5.1		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
39	kalkulacja własna	Ściółkowanie korą o gr. warstwy 10 cm	m ²		
d.5.1		4*0,59*0,65+2*1,17*1,17	m ²	4,272	
				RAZEM	4,272
40	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie wraz z obsiewem trawą i nawożeniem, grubość warstwy humusu 10 cm	m ²		
		12,90+1,60	m ²	14,500	
				RAZEM	14,500
41	KNR 2-21 0702-01	Pielęgnacja trawnika - 1 rok	m ²		
d.5.1		poz.40	m ²	14,500	
				RAZEM	14,500
42	KNR 2-21 0701-01 analogia	Pielęgnacja krzewów liściastych Krotność = 3	szt.		
d.5.1		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
43	KNR 2-21 0701-05 analogia	Pielęgnacja krzewów iglastych Krotność = 3	szt.		
d.5.1		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44	KNR 2-21	Pielęgnacja drzew liściastych form piennych	szt.		
d.5.1	0701-04	Krotność = 3	szt.	2,000	
		2			
				RAZEM	2,000