


Słup i oprawa narzucona przez Miejskiego Konserwatora Zabytków  
Brak możliwości doboru przez projektanta.



UWAGI:

1. Fundament sytuować poza chodnikiem, pomalować abizolem
2. Wysokość fundamentu ponad powierzchnię trawnika  $h=5\text{cm}(\pm 1\text{cm})$ , ponad powierzchnię utwardzoną  $h=3\text{cm}(\pm 1\text{cm})$
3. W przypadku lokalizacji słupa przy skarpie należy obłożyć ją płytami ażurowymi wokół 1,5m od słupa
4. Słupy sytuować poza skrajnią.
5. Wnęki sytuować w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu. Minimalne wymiary wnęki 100x300mm. Zapewnić pole obsługi w promieniu 80cm od wnęki. Stosować słęcza IZK, a w słupach podziałowych tabliczki słupowe podziałowe.
6. Numerację słupów nałować na wysokości 1,8m
7. Słupy i wysięgniki pomalować proszkiem fabrycznie na kolor RAL9006, oprawa kolor standard

IE Jacek Rojek		ul. Książąt Pomorskich 34/30 89–604 Chojnice			
Inwestycja:	Budowa oświetlenia ul. Lastadia w Gdańsku				
Inwestor:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11				
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY			Widok słupa oświetleniowego	
	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Rysunek nr:	3
Projektował:	Marcin Szczesny	POM/0191/POOE/14		Skala:	–
Sprawdził:	Jacek Rojek	POM/0021/PBE/16		Data:	05.2017